

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIRCEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 36
DIN 03.08.2026

privind aprobarea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3 din Protocolul de predare teren nr. 1421/19.02.2024, pentru realizarea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ I-VIII „VASILE ALECSANDRI” MIRCEȘTI, ÎN CADRUL PROGRAMULUI -” ȘCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE” (SSIS)

Consiliul Local Mircești întrunit în ședință extraordinară la data de 03.08.2026

Analizând referatul de aprobare a primarului nr. 87/22.04.2026 și Proiectul de hotărâre nr. 31 din 22.04.2026 privind aprobarea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3 din Protocolul de predare teren nr. 1421/19.02.2024, pentru realizarea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ I-VIII „VASILE ALECSANDRI” MIRCEȘTI, ÎN CADRUL PROGRAMULUI -” ȘCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE”

Raportul compartimentului financiar contabil și achiziții publice nr. 88 din 23.04.2026;

Avizele consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mircești;

Solicitarea nr. 517/16.03.2026 a Ministerul Educației și cercetării – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare, înregistrată sub nr. 1863/16.03.2026 prin care ne informează că lucrările de construcție la obiectivul de investiții au fost finalizate, potrivit adresei constructorului – SC Conest SA – nr. 3034/16.12.2025, situație care impune realizarea obiectivelor ce intră în sarcina autorității locale asumate prin protocol, pentru încadrarea în termenele de execuție, precum și evitarea întârzierilor în implementarea proiectului

Hotărârea Consiliului local Mircești nr. 6 din 15.02.2024 privind predarea către Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare, a amplasamentului situat în sat Mircești, comuna Mircești, județul Iași, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 61079 cu număr cadastral 61079, în vederea realizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ I-VIII „VASILE ALECSANDRI” MIRCEȘTI, ÎN CADRUL PROGRAMULUI -” ȘCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE” (SSIS)

Obligațiile asumate de autoritatea publică locală prin Protocolul de predare teren nr. 1421/19.02.2024 pentru realizarea obiectivului de investiții și necesitatea ducerii la îndeplinire a acestora în termenele contractului de execuție;

Devizul general întocmit de proiectant SC SAM IDEAS SRL privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor, asumate de autoritățile locale prin Protocol;

Strategia de dezvoltare a comunei Mircești pentru perioada 2021 – 2027 aprobată prin Hotărârea Consiliului local Mircești nr. 37 din 17.06.2021;

Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. a) și lit. d), alin. (6) lit. c) și alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. e) și art. 196 alin. (1) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se aprobă contractarea serviciilor de realizare a obiectivelor prevăzute la art. 3 din Protocolul de predare teren nr. 1421/19.02.2024, la obiectivul de investiții „CONSTRUIRE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ I-VIII „VASILE ALECSANDRI” MIRCEȘTI, ÎN CADRUL PROGRAMULUI -” ȘCOLI MAI SIGURE, INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE” (SSIS)

(2) Contractul de execuție a obiectivelor prevăzute la art. 1 va fi încheiat cu respectarea procedurilor privitoare la achizițiile publice

Art. 2 Se aprobă Devizul general întocmit de proiectant SC SAM IDEAS SRL privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor, asumate de autoritățile locale prin Protocol, anexă la prezenta hotărâre – parte integrantă din aceasta

Art. 3. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 731.272 lei, TVA inclus, necesară ducerii la îndeplinire a obiectivului prevăzut la art. 1, alin. (1)

(2) Prin grija autorității deliberative și a autorității executive sumele vor fi prevăzute în bugetul local pe anul 2026; Lucrările vor fi prevăzute în Lista de investiții pe anul 2026

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul prin aparatul de specialitate.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Mircești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mircești, Instituției Prefectului județului Iași, Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Rețelei Școlare și Universitare precum și altor instituții interesate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în condițiile legii precum și pe pagina de internet www.mircesti.ro

Adoptată în ședința extraordinară a C.L. Mircești din data de 03.08.2026, cu 6 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri, din 6 consilieri prezenți din 6 consilieri în funcție.

Președinte de ședință,
PACHITANU LAURA-SORINA cons. local

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei, Alois Florean



OBIECTIV: Construire si dotare scoala gimnaziala I-VIII „Vasile Alecsandri” Mircesti in cadrul programului „Scoli mai sigure incluzive si sustenabile” (SSIS) - neeligibil
OBIECTUL: OBIECT 4 - AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: UAT Mircesti prin primar Balteanu Leon,
Proiectant: SAM IDEAS SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul OBIECT 4 - AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
1.2	Amenajarea terenului	604,356.84
1.2.1	[0064.8.1] ALEI PIETONALE	160,840.48
1.2.2	[0064.8.2] ALEI CAROSABILE - PARCARE	82,029.93
1.2.3	[0064.8.3] IMPREJMUIRE	229,912.68
1.2.4	[0064.8.4] LOC DE JOACA	131,573.75
	TOTAL I	604,356.84
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		604,356.84
TVA:		126,914.94
TOTAL VALOARE:		731,271.78

Proiectant,

OBIECTIV: Construire si dotare scoala gimnaziala I-VIII „Vasile Alecsandri” Mircesti in cadrul programului „Scoli mai sigure incluzive si sustenabile” (SSIS) - neeligibil
OBIECTUL: OBIECT 4 - AMENAJARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: ALEI PIETONALE
Beneficiar: UAT Mircesti prin primar Balteanu Leon,
Proiectant: SAM IDEAS SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ALEI PIETONALE BETONATE 901MP				
1.1	Folie pvc	mp	901.00	11.53	10,390.94
			material:	4.45	4,006.52
			manopera:	7.09	6,384.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare ,pe fundatie din beton	m	193.00	136.11	26,269.86
			material:	95.96	18,520.22
			manopera:	40.15	7,749.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.3	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, ; BCR	mc	136.65	837.97	114,508.58
			material:	675.26	92,274.17
			manopera:	141.72	19,365.83
			utilaj:	20.99	2,868.57
			transport:	0.00	0.00
1.4	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	334.93	28.88	9,671.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.88	9,671.10
TOTAL GENERAL (fara TVA):					160,840.48
TVA:	21.00%				33,776.50
TOTAL GENERAL:					194,616.98

Proiectant,

2

OBIECTIV: Construire si dotare scoala gimnaziala I-VIII „Vasile Alecsandri” Mircesti in cadrul programului „Scoli mai sigure incluzive si sustenabile” (SSIS) - neeligibil
OBIECTUL: OBIECT 4 - AMENAJARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: ALEI CAROSABILE - PARCARE
Beneficiar: UAT Mircesti prin primar Balteanu Leon,
Proiectant: SAM IDEAS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ALEI CAROSABILE 260 MP				
1.1	Folie pvc	mp	260.00	11.53	2,998.50
			material:	4.45	1,156.16
			manopera:	7.09	1,842.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate BST500S	kg	535.00	7.48	4,003.23
			material:	4.67	2,496.42
			manopera:	2.60	1,390.02
			utilaj:	0.22	116.79
			transport:	0.00	0.00
1.3	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	535.00	2.47	1,320.81
			material:	0.11	57.16
			manopera:	2.36	1,263.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic - placa pardoseala	kg	1,390.00	12.22	16,982.45
			material:	6.55	9,102.90
			manopera:	5.67	7,879.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.5	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare ,pe fundatie din beton	m	68.00	136.11	9,255.70
			material:	95.96	6,525.26
			manopera:	40.15	2,730.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, ; BCR	mc	52.00	837.97	43,574.43
			material:	675.26	35,113.48
			manopera:	141.72	7,369.36
			utilaj:	20.99	1,091.59
			transport:	0.00	0.00
1.7	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	134.89	28.88	3,894.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.88	3,894.80
TOTAL GENERAL (fara TVA):					82,029.93
TVA:	21.00%				17,226.29
TOTAL GENERAL:					99,256.21

STADIUL FIZIC: ALEI CAROSABILE - PARCARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,

4

OBIECTIV: Construire si dotare scoala gimnaziala I-VIII „Vasile Alecsandri” Mircesti in cadrul programului „Scoli mai sigure incluzive si sustenabile” (SSIS) - neeligibil
OBIECTUL: OBIECT 4 - AMENAJARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE
Beneficiar: UAT Mircesti prin primar Balteanu Leon,
Proiectant: SAM IDEAS SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IMPREJMUIRE METALICA				
1.1	Desfacere confectii metalice - imprejmuire existenta	kg	750.00	2.90	2,177.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.36	1,771.48
			utilaj:	0.54	406.27
			transport:	0.00	0.00
1.2	Demolarea cu mijloace mecanice a betonului	m cub	12.00	184.51	2,214.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	118.10	1,417.19
			utilaj:	66.41	796.95
			transport:	0.00	0.00
1.3	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	22.71	141.72	3,218.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	141.72	3,218.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.4	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate BST500S	kg	2,907.39	7.48	21,755.05
			material:	4.67	13,566.47
			manopera:	2.60	7,553.91
			utilaj:	0.22	634.67
			transport:	0.00	0.00
1.5	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	2,907.39	2.47	7,177.81
			material:	0.11	310.62
			manopera:	2.36	6,867.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.6	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. imprejmuire	mp	136.28	52.49	7,154.19
			material:	28.88	3,935.20
			manopera:	23.62	3,218.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.7	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv; C25/30	mc	36.34	745.99	27,110.91
			material:	583.28	21,197.61
			manopera:	141.72	5,150.39
			utilaj:	20.99	762.90
			transport:	0.00	0.00

5

STADIUL FIZIC: IMPREJMUIRE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	Confectii metalice - Imprejmuire metalica inclusiv vopsitorii	kg	4,542.80	18.58	84,423.17
			material:	13.86	62,963.21
			manopera:	4.72	21,459.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.9	Confectii metalice diverse - poti auto	buc	3.00	4,543.19	13,629.58
			material:	3,834.60	11,503.80
			manopera:	708.59	2,125.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.10	Confectii metalice diverse - poti pietonale	buc	3.00	1,893.05	5,679.14
			material:	1,420.65	4,261.95
			manopera:	472.40	1,417.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2 IMPREJMUIRE PLASA BORDURATA					
2.1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	13.00	141.72	1,842.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	141.72	1,842.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.2	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv; C25/30	mc	13.00	745.99	9,697.81
			material:	583.28	7,582.58
			manopera:	141.72	1,842.34
			utilaj:	20.99	272.90
			transport:	0.00	0.00
2.3	Imprejmuire plase bordurate 2 m inaltime pe stalpi metalici, fundatii independente	ml	202.56	216.39	43,831.81
			material:	145.53	29,478.56
			manopera:	70.86	14,353.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):					229,912.68
TVA:	21.00%				48,281.66
TOTAL GENERAL:					278,194.34

Proiectant,

OBIECTIV: Construire si dotare scoala gimnaziala I-VIII „Vasile Alecsandri” Mircesti in cadrul programului „Scoli mai sigure incluzive si sustenabile” (SSIS) - neeligibil
OBIECTUL: OBIECT 4 - AMENAJARI EXTERIOARE
STADIUL FIZIC: LOC DE JOACA
Beneficiar: UAT Mircesti prin primar Balteanu Leon,
Proiectant: SAM IDEAS SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.84	3,465.00	2,910.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	3,465.00	2,910.60
			transport:	0.00	0.00
2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu	mc	8.40	141.72	1,190.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	141.72	1,190.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	Strat de rupere a capilaritatii realizat din balast	mc	55.80	336.27	18,763.68
			material:	249.65	13,930.65
			manopera:	51.96	2,899.56
			utilaj:	34.65	1,933.47
			transport:	0.00	0.00
4	Strat de repartitie din nisip sub prisma de balastare compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 - 10 CM GROSIME	mc	27.90	354.28	9,884.54
			material:	264.78	7,387.47
			manopera:	51.96	1,449.78
			utilaj:	37.54	1,047.30
			transport:	0.00	0.00
5	Suprafata loc de joaca inclusiv borduri	mp	279.00	322.42	89,954.69
			material:	297.41	82,978.09
			manopera:	23.62	6,589.91
			utilaj:	1.39	386.69
			transport:	0.00	0.00
6	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	307.18	28.88	8,869.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.88	8,869.79
TOTAL GENERAL (fara TVA):					131,573.75
TVA: 21.00%					27,630.49
TOTAL GENERAL:					159,204.24

7

STADIUL FIZIC: LOC DE JOACA

0



1

2

3

4

5 = 3 x 4

Președinte de sedință*Secretar general*

Proiectant,